

Amtsvortrag zu TOP 11. Vergabe der Arbeiten des Projektes „Sanierung Friedhofsmauer und Pflasterung“ (Beratung und Beschlussfassung)

a.) Pflasterung Urnenstelen



Böttinger Pflasterungen
Jagern 59, 4761 Enzenkirchen

Tel. 0043/6641647114
office@boettinger-pflasterungen.at
www.boettinger-pflasterungen.at

Böttinger Pflasterungen - Jagern 59 - 4761 Enzenkirchen

Gemeinde Riedau

Marktplatz 32-33
4752 Riedau

Datum 25.11.2021

A:-2021-50138

ANGEBOT - BV Pflasterwege Friedhof, Riedau

Pos.	Beschreibung	Menge	Einheit	USt %	Einzelpreis	Gesamtpreis
01	Einrichten und Räumen der Baustelle	1,00	PA	A 20%	500,00 €	500,00 €
02	Erdbau: Bagger Tb 216 inkl. Mann	27,00	Std	A 20%	62,00 €	1.674,00 €
03	Erdbau: Dumper inkl. Mann	27,00	Std	A 20%	62,00 €	1.674,00 €
04	Erdbau: LKW Kran	27,00	Std	A 20%	78,00 €	2.106,00 €
05	Erdbau: Erdaushub	87,00	m³	A 20%	6,50 €	565,50 €
06	Erdbau: Lieferung Granitbruch 0/63	83,00	t	A 20%	11,50 €	954,50 €
07	Pflasterfläche: Herstellung Pflasterfläche aus Betonstein, 6cm dick, grau Doppelverbund inkl. Splitt u. Fugensand	145,40	m²	A 20%	76,00 €	11.050,40 €
08	Pflasterfläche: Schneidarbeiten Betonstein	16,00	lfm	A 20%	14,50 €	232,00 €
09	Herstellung Betonresche (Einfassung)	183,00	lfm	A 20%	7,20 €	1.317,60 €

Der Angebotsbetrag setzt sich wie folgt zusammen:
20% USt. = 20.074,00 + 4.014,80 = 24.088,80 €


Summe (netto) 20.074,00 €
zzgl. MwSt. 4.014,80 €
Summe (brutto) 24.088,80 €

Als Grundlage für diesen Kostenvoranschlag gelten die einschlägigen
ÖNORMEN, insbesondere ÖNORM 2110. Die Abrechnung erfolgt nach
tatsächlich ausgeführtem Naturaufmaß.

Gültig bis: 09.01.2022

Das Auftreten von Spannungsrissen in Folge von Temperaturunterschieden bei der
gebundenen Fugenfüllung ist unvermeidlich und stellt keinen Mangel dar.


b.) Sanierung der Friedhofsmauer



A-4752 Riedau, Bahnhofstr. 59
Tel. 077 64/61 028, Fax DW 20
office@ornetsmueller-bau.at
www.ornetsmueller-bau.at

An die
Marktgemeinde Riedau

Marktplatz 32-33
4752 Riedau



Leistungsverzeichnis

Angebot Nr.:	058/2022
Projekt:	Marktgemeindeamt Riedau Friedhofsmauer ca. 22,20m x 2,70m
Gewerk:	Baumeister
Preisbasis:	22.02.2022

Angebotssumme netto	31.641,14	EUR
Umsatzsteuer 20,00 %	6.328,23	EUR

Angebotssumme inkl. UST 37.969,37 EUR

Riedau, am 22.02.2022


4752 Riedau, Bahnhofstr. 59
Tel. 077 64/61 028 Fax DW 20
www.ornetsmueller-bau.at
Unterschrift Stempel



Leistungsverzeichnis / EUR

Marktgemeindeamt Riedau
Friedhofsmauer ca. 22,20m x 2,70m

Gewerk: Baumeister

Positionsnummer	Positionstext	Menge	EH	P	ZZ	V	w	G	K	Einheitspreis	Positionspreis
--	Ständige Vertragsbestimmung LB										
00	Allgemeine Bestimmungen										
00 11	Angebotsbestimmungen										
00 11 02	Die Vergabe der ausgeschriebenen Leistung										
00 11 02 A	Vergabe nach ÖNORM A2050 und- oder VOB									Z	
00 11 03	Die Form der Angebote wird wie folgt										
00 11 03 A	Datenträgeraustausch									Z	
00 11 03 B	Vordrucke verbindlich									Z	
00 11 03 C	Kopien/Drucke zulässig									Z	
00 11 04	Ein Angebot gilt unbeschadet etwaiger										
00 11 04 A	Vollständigkeit des Angebotes									Z	
00 11 06	Rechnerisch fehlerhafte Angebote, die nach										
00 11 06 A	Ausscheidung bei Rechenfehlern									Z	
00 11 07	Folgende Interpretations- und										
00 11 07 A	Einheitspreisanteile, Korrektur									Z	
00 11 08	Für Nachlässe oder Aufschläge gilt:										
00 11 08 A	Nachlässe Aufschläge ÖNORM									Z	
00 11 08 B	Nachlässe Aufschläge Vorgabe AG									Z	
00 11 08 D	Skonti ohne Zahlungsfrist als Nachlass									Z	
00 11 09	Alternativangebote sind als solche zu										
00 11 10	Als wesentliche Positionen gelten:										
00 11 10 A	Wesentliche Position W									Z	
00 11 11	Zum Nachweis der Befugnis werden verlangt.										
00 11 11 A	Nachw.Befugnis/Berechtigung									Z	
00 11 11 C	Ausnahmegenehmigung ausl. Unternehmen									Z	
00 11 12	Zum Nachweis der finanziellen und										
00 11 12 F	Bankauskünfte									Z	
00 11 12 G	Versicherungen									Z	
00 11 13	Zum Nachweis der technischen										
00 11 13 A	Ausbildungsnachweis									Z	
00 11 13 C	Technische Ausstattung									Z	
00 11 13 D	Personelle Ausstattung									Z	
00 11 13 F	Muster/Dokumentation									Z	
00 11 13 G	Qualitätsbescheinigungen									Z	
00 11 14	Zum Nachweis beziehungsweise zur										
00 11 14 B	Erklärung des Unternehmers									Z	
00 11 15	Ergänzende Bestimmungen zu den geforderten										
00 11 25	In Umsetzung der Bestimmungen des										
00 11 25 A	Sicherheit und Gesundheitsschutz									Z	



Leistungsverzeichnis / EUR

Marktgemeindeamt Riedau
Friedhofsmauer ca. 22,20m x 2,70m

Gewerk: Baumeister

Positionsnummer	Positionstext	Menge	EH	P	ZZ	V	w	G	K	Einheitspreis	Positionspreis
00 12	Umstände der Leistungserbringung										
00 12 01	Termine:										
00 12 01 A	Leistungsstermine								Z		
00 12 01 B	Terminplan einvernehmlich								Z		
00 12 01 C	Zwischentermine verbindlich								Z		
00 12 02	Auf folgende einzukalkulierende Umstände										
00 12 02 A	Örtliche Besonderheiten								Z		
00 12 03	Auf folgende einzukalkulierende										
00 12 03 A	Besondere Erschwernisse/Erleichterungen								Z		
00 14	Allgemeine Vertragsbestimmungen										
00 14 01	Als Vertragsgrundlage werden folgende										
00 14 01 A	Vertragsgrundlage ÖNORMEN								Z		
00 14 02	Die im Leistungsverzeichnis angebotenen										
00 14 02 A	Festpreise								Z		
00 14 04	Folgende Bestimmungen sind in der Fassung										
00 14 04 A	Bestimmungen EVU								Z		
00 14 04 C	Bestimmungen Abwasserentsorgung								Z		
01	Baustellengemeinkosten										11 200209
01 00	Einzukalkulierende Leistungen										
01 00 10 0	Abgrenzungen Zuordnungen										
01 00 11	Der Bieter weist die Preisbildung der										
01 00 11 C	Kalk-Aufgliederung Angabe										
01 00 12	Die Mindest-Voraussetzung										
01 00 12 B	Mindest-Vorausss.Baustelle AN										
01 11	Zusammenfassung d. Baustellengemeinkosten										
01 11 01	Einmalige Kosten der Baustelle,										
01 11 01 A	Einrichten der Baustelle	1,00	PA							1.364,11 EUR	1.364,11
01 11 01 B	Räumen der Baustelle	1,00	PA							887,49 EUR	887,49
01 11 02	Zeitgebundene durchschnittliche										
01 11 02 A	Vorhaltekosten eigene Baubetrieb	1,00	PA						Z	157,94 EUR	157,94
01 11	Zusammenfassung d. Baustellengemeinkosten										2.409,54
01 13	Baustellengemeinkosten im Einzelnen										
01 13 02	Bauzaun, Zaunhöhe 1,5 bis 2,5 m über										
01 13 02 A	Bauzaun n.Wahl AN herst.	35,00	m							5,85 EUR	204,75
01 13 02 B	Bauzaun n.Wahl AN vorhalten	35,00	VE							0,41 EUR	14,35
01 13	Baustellengemeinkosten im Einzelnen										219,10



Leistungsverzeichnis / EUR

Marktgemeindeamt Riedau
Friedhofsmauer ca. 22,20m x 2,70m

Gewerk: Baumeister

Positionsnummer	Positionstext	Menge	EH	P	ZZ	V	w	G	K	Einheitspreis	Positionspreis
01 20	Entsorgen von Baurestmassen										
01 20 08	Stoffgruppe mineralischer Bauschutt										
01 20 08 A	Entsorgen mineralischer Bauschutt	92,44	t							46,56 EUR	4.304,01
01 20	Entsorgen von Baurestmassen										4.304,01
01	Baustellengemeinkosten										6.932,68
02	Abbrucharbeiten										12 200403
02 11	Abbruch Fundamente und Wände										
02 11 01	Fundamente abbrechen.										
02 11 01 B	Steinfundament abbr.	14,50	m3					Z		75,33 EUR	1.092,29
02 11 01 C	Betonfund.abbr.unbew.b.C25/30	1,00	m3					W		134,69 EUR	*****
02 11 02	Mauerwerk über 15 cm dick abbrechen, ohne										
02 11 02 D	Steinmwk.abbrechen	19,50	m3					Z		92,03 EUR	1.794,59
02 11	Abbruch Fundamente und Wände										2.886,88
02	Abbrucharbeiten										2.886,88
03	Erdarbeiten und Sicherung bei Erdarbeiten										12 200403
03 21	Vorarbeiten und Vorbereiten des Bauplatzes										
03 21 13	Roden von Hecken, Sträuchern, Stauden und										
03 21 13 B	Roden+entsorgen Pauschale	1,00	PA					Z		323,89 EUR	323,89
03 21	Vorarbeiten und Vorbereiten des Bauplatzes										323,89
03 22	Rasen und Mutterboden										
03 22 07 0	Mutterboden liefern	7,00	m3					Z		29,09 EUR	203,63
03 22 08	Mutterboden (Oberboden) seitlich gelagert										
03 22 08 C	Mutterb.ausbreiten	7,00	m3					Z		20,11 EUR	140,77
03 22	Rasen und Mutterboden										344,40
03 23	Aushubarbeiten nach Schichten										
03 23 03	Aushub für Streifen- und Einzelfundamente.										
03 23 03 A	Fundamentaushub bis 1,25m	30,00	m3							30,06 EUR	901,80
03 23	Aushubarbeiten nach Schichten										901,80
03 25	Erschwernisse bei Erdarbeiten										
03 25 05	Aufzahlung (Az) auf die Positionen										
03 25 05 A	Az Leitungsquerung b.0,5m	1,00	ST					W		39,54 EUR	*****
03 25 05 B	Az Leitungsquerung ü.0,5-1m	1,00	ST					W		47,65 EUR	*****
03 25 05 C	Az Leitungsquerung/Längsleit	1,00	m					W		29,35 EUR	*****
03 25	Erschwernisse bei Erdarbeiten										0,00



Leistungsverzeichnis / EUR

Marktgemeindeamt Riedau
Friedhofsmauer ca. 22,20m x 2,70m

Gewerk: Baumeister

Positionsnummer	Positionstext	Menge	EH	P	ZZ	V	w	G	K	Einheitspreis	Positionspreis
03 26	Fördern, Hinterfüllen und Ausbreiten										
03 26 03	Das geladene Material auf einen vom										
03 26 03 B	Fördern ü.5-10km	30,00	m3							7,43 EUR	222,90
03 26 03 C	Entsorgen in Bodenaushubdeponie	30,00	m3				Z			6,60 EUR	198,00
03 26 05	Liefern und Einbringen von										
03 26 05 E	Lief+Hinterf.Dränmat.frostb.	1,00	m3				W			50,46 EUR	*****
03 26	Fördern, Hinterfüllen und Ausbreiten										420,90
03	Erdarbeiten und Sicherung bei Erdarbeiten										1.990,99
07	Beton- und Stahlbetonarbeiten										12 200403
07 01	Fundament-, Sohlen-, Bodenkonstruktion										
07 01 01	Bodenauswechslung oder Auffüllen von Gruben										
07 01 01 A	Auffüllen C8/10	1,00	m3				E			122,68 EUR	*****
07 01 02	Sauberkeitsschicht unter Betonfundamenten										
07 01 02 A	Sauberkeitsschicht C12/15	2,50	m3							160,86 EUR	402,15
07 01 05	Fundamente aller Art, einschließlich										
07 01 05 H	Beton Fundament C25/30 über 0,5m3	20,00	m3							153,19 EUR	3.063,80
07 01 05 S	Schalung Fundament	44,40	m2							32,23 EUR	1.431,01
07 01 05 V	Bewehrung Stabstahl Bet.Fundament	900,00	kg							2,22 EUR	1.998,00
07 01	Fundament-, Sohlen-, Bodenkonstruktion										6.894,96
07	Beton- und Stahlbetonarbeiten										6.894,96
16	Fertigteile										12 200403
16 15	Hohlwandelemente										
16 15 02	Hohlwandelemente 20,0 cm - 30,0 cm										
16 15 02 B	Hohlwandelemente 25,0 cm liefern+ verset	62,00	m2				Z			121,72 EUR	7.546,64
16 15 02 E	Abschalung Hohlwand Breite 25,0 cm	5,40	m				Z			54,00 EUR	291,60
16 15 02 I	Füllbeton Hohlwandelemente C 25/30 XC2	9,50	m3				Z			185,66 EUR	1.763,77
16 15 02 J	Begleitfundamente Betonblöcke	12,00	ST				Z			65,07 EUR	780,84
16 15 02 K	Betoniergerüst	22,50	m				Z			11,10 EUR	249,75
16 15	Hohlwandelemente										10.632,60
16 17	Bewehrung										
16 17 01	Rippenstahl BSt.550 für Bauteile aller Art.										
16 17 01 A	BSt.550 8 und 10mm	600,00	kg							2,40 EUR	1.440,00
16 21 14	Verrechnungseinheiten Div. Material, Subr	1,00	VE				E	Z		1,15 EUR	*****
16 17	Bewehrung										1.440,00
16	Fertigteile										12.072,60



Leistungsverzeichnis / EUR

Marktgemeindeamt Riedau
Friedhofsmauer ca. 22,20m x 2,70m

Gewerk: Baumeister

Positionsnummer	Positionstext	Menge	EH	P	ZZ	V	w	G	K	Einheitspreis	Positionspreis
20	Regieleistungen										12 200403
20 11	Stundenlöhne										
20 11 03	Facharbeiter der Beschäftigungsgruppe II.										
20 11 03 A	Maurer-,Zimmerervorarbeiter	5,00	h					R		52,50 EUR	262,50
20 11 03 B	Maurer,Zimmerer,Betonbauer	5,00	h					R		50,00 EUR	250,00
20 11	Stundenlöhne										512,50
20 12	Geräteinsatz (Gerätebeistellung)										
20 12 01 0	Elektrische Handgeräte	2,00	h					R		9,60 EUR	19,20
20 12 02	Auf der Baustelle vorhandener Kompressor,										
20 12 02 A	Kompressor mit einem Hammer	2,00	h					R		21,93 EUR	43,86
20 12	Geräteinsatz (Gerätebeistellung)										63,06
20 14	Stoffbeistellung										
20 14 50	Material in Verrechnungseinheiten										
20 14 50 A	Verrechnungseinheiten Diverses Material	250,00	VE					Z		1,15 EUR	287,50
20 14	Stoffbeistellung										287,50
20	Regieleistungen										863,06



Leistungsverzeichnis / EUR

Marktgemeindeamt Riedau
Friedhofsmauer ca. 22,20m x 2,70m

Gewerk: Baumeister

Zusammenstellung (EUR)

U1 01 11	Zusammenfassung d. Baustellengemeinkosten	2.409,54	
U1 01 13	Baustellengemeinkosten im Einzelnen	219,10	
U1 01 20	Entsorgen von Baurestmassen	4.304,01	
LG 01	Baustellengemeinkosten		6.932,65
U1 02 11	Abbruch Fundamente und Wände	2.886,88	
LG 02	Abbrucharbeiten		2.886,88
U1 03 21	Vorarbeiten und Vorbereiten des Bauplatzes	323,89	
U1 03 22	Rasen und Mutterboden	344,40	
U1 03 23	Aushubarbeiten nach Schichten	901,80	
U1 03 25	Erschwernisse bei Erdarbeiten	0,00	
U1 03 26	Fördern, Hinterfüllen und Ausbreiten	420,90	
LG 03	Erdarbeiten und Sicherung bei Erdarbeiten		1.990,99
U1 07 01	Fundament-, Sohlen-, Bodenkonstruktion	6.894,96	
LG 07	Beton- und Stahlbetonarbeiten		6.894,96
U1 16 15	Hohlwandelemente	10.632,60	
U1 16 17	Bewehrung	1.440,00	
LG 16	Fertigteile		12.072,60
U1 20 11	Stundenlöhne	512,50	
U1 20 12	Geräteinsatz (Gerätebeistellung)	63,06	
U1 20 14	Stoffbeistellung	287,50	
LG 20	Regieleistungen		863,06
Gesamtpreis in EUR			31.641,14
Umsatzsteuer		20,00 %	6.328,23
Angebotspreis (zivilrechtlicher Preis) in EUR			37.969,37

RIEDAU
Ort

22.2.22
Datum

 **ORNETSMÜLLER**
Bau GmbH

4752 Riedau, Bahnhofstr. 59
Tel. 0776 / 610 33 Fax DW 20
rechtsgültige Fertigung

c.) Demontage und Neumontage der Grabanlagen



BISCHOF

Marktgemeinde Riedau
Marktplatz 32/33
4752 Riedau

Münzkirchen, 14.02.2022
UID-Nr.: ATU49102000
Kunden-Nr.: 325
Unser Zeichen: GP / 04

BVH: Friedhofsmauersanierung

Kostenvoranschlag Nr.: 22-00099

Menge	EH	Bezeichnung	Preis	Rabatt	Betrag
		<u>Pos. I</u>			
		<i>Wandgräber fachgerecht abtragen und am Friedhof ordnungsgemäß lagern - Wandgräber nach Fertigstellung der neuen Friedhofsmauer wieder fachgerecht montieren - lt. Besichtigung der bestehenden Grabanlagen wie folgt:</i>			
1,00	Stk.	Grabanlage 01: Demontage und Entsorgung	325,00		325,00
1,00	Stk.	Grabanlage 02: Demontage und Neumontage	1.485,00		1.485,00
1,00	Stk.	Grabanlage 03: Demontage und Neumontage	438,00		438,00
1,00	Stk.	Grabanlage 04: Demontage und Neumontage	1.170,00		1.170,00
1,00	Stk.	Grabanlage 05: Demontage und Neumontage	585,00		585,00
1,00	Stk.	Grabanlage 06: Abbau in Eigenregie (Kunde) Neubau			
1,00	Stk.	Grabanlage 07: Demontage und Neumontage	1.170,00		1.170,00
1,00	Stk.	Grabanlage 08: Demontage und Neumontage	1.170,00		1.170,00
1,00	Stk.	Grabanlage 09: Demontage und Neumontage	780,00		780,00
1,00	Stk.	Grabanlage 10: Demontage und Neumontage	1.485,00		1.485,00
		<u>Optional:</u>			
		Fundamentplatten pro Grab neu versetzen € 180,00 exkl. Mwst.			
		<u>Pos. II:</u>			
		<i>Mauerabdeckung aus hellem Granit "Original Azuro - wie Bestand", diamantgesägt, mit Wassernase beidseits, Kanten gesägt und gefast:</i>			
22,00	lfm	Azuro Granit, Breite 36 cm, Stärke 6 cm	92,50		2.035,00
27,00	Std.	Arbeitszeit für Montage, inkl. Maschineneinsatz und LKW-Kran (Abrechnung nach tatsächlichen Zeitaufwand)	65,00		1.755,00
1,00	PA	Pauschale für Kleber, Silikon und Kleinmaterial	310,00		310,00
		<u>BITTE BEACHTEN</u>			
		Aufgrund des schlechten Zustandes der Friedhofsmauer und diverser Gräber übernehmen wir für Beschädigungen bei der De- und Neumontage der Grabanlagen keine Haftung.			
		Übertrag			

4792 Münzkirchen
Passauer Straße 4

101 443 7718 20 1000
101 443 7718 20 100-20

Mail office@steinmetz-bischof.at
Web www.steinmetz-bischof.at

Rathausbank Münzkirchen IBAN: AT 90 3445 5000 0551 0144 BIC: RZ00AT21455
SparKasse Münzkirchen IBAN: AT 22 2032 0069 0001 4571 BIC: ASPKAT21XXX

UID ATU49102000

Menge	EH	Bezeichnung	Preis	Rabatt	Betrag
		Übertrag			12.708,00
		BITTE BEACHTEN Lieferzeiten ab Planfreigabe: Lagerwaren 7 - 10 Werktage, Bestellwaren 4 - 6 Wochen (Lieferauskünfte zu Bestellwaren bitte vorher anfragen, Bestellwaren sind generell von der Rückgabe ausgeschlossen) - Maßangaben basieren auf beigestellten Unterlagen bzw. mündlicher Angaben und sind unverbindlich - Abrechnung nach Naturmaße und Bearbeitung - Preise behalten aufgrund der derzeitigen Preissituation nur 21 Tage ihre Gültigkeit.			
Nettobetrag					12.708,00
20% MWSt.					2.541,60
Gesamtbetrag EUR					15.249,60

Zahlung: Zahlbar innerhalb von 8 Tagen netto.

Lieferung: Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum!

Mit freundlichen Grüßen


 Gerold Pfeiffer